



## Standardinstallasjon av Futurehome Charge med Smart Charging kit

- Montering og idriftsettelse av Futurehome Charge ladeboks
- Installasjon av Smarthub, HAN sensor og 16A Puck Relé for varmtvannsbereder.
- Oppsett av StrømKontroll panel samt overlevering av digitalt StrømKontroll veiledningsdokument.
- Installasjon av jordfeilautomat i sikringsskap tilpasset tilgjengelig effekt (maks 22kW.)
- Inntil 10 meter kabling på veggen.
- Inntil 2 gjennomboringer i lettvegger (tre)
- Inntil 5 timer elektrikerarbeid inkl. 30 min kjøring hver vei
- Inntil 50 km tur/retur kjøring fra Installatørens kontor til installasjonssted.
- Samsvarserklæring/ dokumentasjon.
- Anlegget må ha installert overspenningsvern, dersom overspenningsvern mangler vil dette monteres som tillegg. Det er krav til overspenningsvern i alle installasjoner med elbil lader.
- Tilpasning/tilleggsarbeid ut over det som er med i standardpakken og eventuelt overspenningsvern avtales med og faktureres direkte fra elektriker til kunde.
- Kundesupport håndteres av Futurehome.

### Ikke inkludert (kan bestilles ekstra)

- Graving og rør i bakken.
- Lift og spesialverktøy.

### Forutsetninger

- Kablen legges åpent fra sikringsskap til el-bil lader. Annen forlegningsmåte avtales på forhånd.
- Ryddig og enkel tilkomst til installasjonssted samt tilstrekkelig plass i sikringsskapet.
- Tilstrekkelig trådløs zigbee-dekning mellom komponenter.
- Det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand i forkant av installasjon. Avvik vil bli utbedret basert på medgått tid og materiell.
- Det er et krav om overspenningsvern i sikringsskapet, dersom dette ikke er på plass vil det tilkomme ekstra kostnad.
- Kunden er eier av eiendom/bygget der installasjonen skal installeres eller har en godkjenning fra eier.
- Kunden eller myndig person er hjemme når montøren kommer og under hele besøket.
- En installasjon må avbestilles senest 48 timer før avtalt installasjonstid for å unngå gebyr ved for sen avbestilling.
- Ved frittstående garasje så må gravearbeid være utført på forhånd.
- Kunden må ha kontaktet nettoperatør for aktivering og åpning av HAN port.
- Bomtur forårsaket av kunde faktureres i sin helhet basert på medgått tid og kjøring.
- Kunden må ha internett tilgang på adressen.